

RD Knauf 95 - orientačná spotreba materiálu a predpokladané náklady

Geny v orientačnom rozpočte vychádzajú z priemerných cien na slovenskom trhu.
V spotrebe materiálu nie je kalkulovaný prírez a stratné.

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
Základy	štrkové lôžko 100 mm	6,25 m3	3.125,-
	podkladný betón B 7,5 70mm	4,3771 m3	7.480,-
	železobetón 16/20 250 mm	15,6325 m3	31.265,-
	výstuž 8/150/150	28 ks siete 2x3m	23.520,-
	roxor 8/1200 mm a 150 mm	328,8 bm	23.688,-
	obvod. izolácia XPS 100 mm	11,584 m2	816,-
	hydroizolácia (asfalt. pásy)	62,53 m2	4.565,-
	základy spolu (zaokrúhlene)		90.000,-

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
Drevo	nosná konštrukcia	10,09 m3 (povrch 457,24 m2)	
	prevetrávacie krokvy 60/80/ 38 ks	0,5 m3 (povrch 29,43 m2)	
	debnenie 24 mm	151,94 m2 (3,65 m3)	
	strešné laty 30/50	207,72 bm (0,32 m3)	
	drevo spolu (zaokrúhlene)		95.000,-

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
Tepelné izolácie	Nobasil MPS 140	82 bal.	37.490,-
	Nobasil MPN 200	37 bal.	18.848,-
	Nobasil MPS 50	14.bal.	7.644,-
	Nobasil podlaha veľmi tvrdý 100	80 bal.	48.960,-
	Nobasil FKL 100	107 bal.	85.130,-
	Nobasil FKD 20	6 bal.	5.796,-
	izolácie spolu (zaokrúhlene)		204.000,-

Skupina	Typ konštrukcie	množstvo
SDK konštrukcie	nosné steny - Vidiwall 15 mm na drevo	195,12 m2 (dĺžka 63.670)
	podhl'ad Vidiwall 15 mm	26,83 m2
	nosná stena interiér - 2xGKB 12,5 mm (drevo)	19,88 m2 (dĺžka 7.000)
	predsadené steny na CW profily	146,43 m2 (dĺžka 51.560)
	pohľad GKB 15 mm	102,52 m2
	priečky 2xGKB 12,5 - CW 50 - 2xGKB 12,5	82,36 m2 (dĺžka 29.000)

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
Suchá výstavba	UW 50/4000	40 ks	4.880,-
	CW 50/3000	130 ks	14.235,-
	UD 3000	40 ks	2.460,-
	CD 3000	140 ks	11.970,-
	Hmoždinka K 6/35	2 bal (po 100 ks)	210,-
	PE páska 30 mm	4 rolky (30 m)	516,-
	PE páska 50 mm	10 roliek (30 m)	2.090,-
	UA 3000	10 ks	3.960,-
	Vidiwall 15/2000	90 ks	66.375,-
	GKB 12,5/2000	155 ks	30.225,-
	GKBI 12,5/2000	45 ks	12.825,-
	GKB 15/2000	40 ks	10.700,-
	GKBI 15/2000	5 ks	1.725,-
	Vidiwall Fugenkleber	23 ks	6.877,-
	Vidiwall skrutky 3,9x45	9 bal (po 1000)	7.425,-
	Fugenfuller 25 kg	6 ks	3.330,-
	priamy záves	170 ks	935,-
	samorezné skrutky TN 35	9 bal	2.295,-
	vystužovacia sklotextilná páska (25 m)	21 ks	651,-
	skrutka FN 4,3x35 (do dreva)	1 bal (500 ks)	705,-
	suchá výstavba spolu (zaokrúhlene)		185.000,-

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
Suché zmesi	Mineralspachtel LSZ2	109 vriec 25 kg	41.693,-
	armovacia tkania R 131	5 x bal 50 m	12.000,-
	Putzgrund mineral	9 balení 5 kg	2.970,-
	Kbelorit Struktural 1,5 mm	28 vriec 25 kg	10.360,-
	EG Silikonfarbe	2 balenia 25 kg	13.320,-
	separačná fólia	1 bal	1.500,-
	Fe 50	208 vriec 40 kg	53.248,-
	Flexkleber	9 vriec 25 kg	10.438,-
	Fugebunt	3 vrecia 10 kg	2.190,-
	Fugenelast	6 x 1l	1.374,-
	Tiefengrund	5 x 15l	6.500,-
	Suché zmesi spolu (zaokrúhlene)		

Skupina	Položka	množstvo	cena bez DPH
TZB a ostatné	sanitárne predmety		25.000,-
	poist. hydr. difúzna Guttafol DO 121	1 x rol. 75m2	2.520,-
	parozábrana Guttafol DS ALU	3 x rol.75m2	8.772,-
	krytina Ruukki classc	63 m2	23.940,-
	strešná fólia Fatrafol 810	2 x rolka 26 m2	9.100,-
	okná	28,5 m2	130.000,-
	kúrenie		60.000,-
	laminárová podlaha	72 m2	30.000,-
	keramická dlažba	18 m2	10.000,-
	keramický obklad	53 m2	25.000,-
	elekroinštalácie, bleskozvod, voda		170.000,-
	nešpecifikované		25.000,-
	ostatný materiál spolu (zaokrúhlene)		

Orientačné náklady na stavebný materiál	1.250.000,-
--	--------------------